ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab (ห้อง ๑๙๓๐๑-๑๙๓๐๒ ๑๙๓๐๕ และ๑๙๓๐๖-๑๙๓๐๗) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร หมวดงานก่อสร้างและปรับปรุง

๔.๑.๑ งานสถาปัตยกรรม

๔.๑.๒ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบงานคอมพิวเตอร์

๔.๒ ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

๔.๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๙๑๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี	ประธานกรรมการ .....
๗.๒	ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย	กรรมการ .....
๗.๓	นางภัสส์ศา ศรีลานนท์	กรรมการ .....
๗.๔	นายพงษ์พิพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ	กรรมการ .....
๗.๕	นายปรัชญา แปลงกันทา	กรรมการ .....
๗.๖	นายณัฐดนัย มูลศิริ	กรรมการ .....
๗.๗	นายวรยศ วิฑูธีรศานต์	กรรมการ .....
๗.๘	นางสาวศิริลักษณ์ เอิบกิ่ง	กรรมการและเลขานุการ .....

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT :	ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab	Form No :	Project No : 0488/2569
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 21 ตุลาคม 2569
LOCATION	อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Form : ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานดันทุนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร		
	หมวดงานก่อสร้างและปรับปรุง		
	1.1 งานสถาปัตยกรรม	499,676.66	
	1.2 งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบงานคอมพิวเตอร์	1,140,704.47	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	**1,640,381.13**	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		
	2.1 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	271,640.90	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	**271,640.90**	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :**	**1,912,022.03**	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	**1,912,000.00**	
	ตัวอักษร : (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT : ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LOCATION อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)	Form No : Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		Project No : 0488/2569 Date : 21 ตุลาคม 2569 Form : ปร.1 (ก)

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	หมวดงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร				
1.1	งานสถาปัตยกรรม	383,275.80	1.3037	499,676.66	
1.2	งานระบบไฟฟ้า ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบปรับอากาศฯ	874,974.67	1.3037	1,140,704.47	
	เงื่อนไข ค่า Factor F				
	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป			รวมค่าก่อสร้าง :	1,640,381.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย : 5,467.94 บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม : 1,640,381.13 บาทต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

PROJECT :	ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab	Form No :	Project No : 0488/2569
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 21 ตุลาคม 2569
LOCATION	อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Form : ปร.2 (ก)

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2.1	- ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ (Asambly)	243,870.00	1.07	260,940.90	10,000.00	1.07	10,700.00	271,640.90	
รวม	รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งสิ้น :							271,640.90	

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT : ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab	Form No :	Project No : 0488
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 21 ตุลาคม 2569
LOCATION : อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Form : ปร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	เตรียมพื้นที่								
	- งานปิดกั้นพื้นที่ปรับปรุงชั่วคราว และอุปกรณ์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ถังดับเพลิง(เคมีแห้ง) 10 ปอนด์ 2 ถัง พร้อมป้ายเตือนพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้าง								
	(ปล.ถังดับเพลิงใหม่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ติดตั้งภายในพื้นที่โครงการ)								
	- งานรื้อเก็บ รื้อกอง ขนย้าย รื้อถอนวัสดุหรืออุปกรณ์เดิม ที่ติดตั้งภายในพื้นที่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานปรับปรุงฯ **ขนไปทิ้งหรือขนไปเก็บ**ตามที่กำหนด								
	งานสถาปัตย์								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน มอก.2321-2564	660.00	ตรม.	47.00	31,020.00	34.00	22,440.00	53,460.00	
	สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว มอก.1123-2555 สีทับหน้าอย่างน้อย 2 เที่ยว								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2564	300.00	ตรม.	36.00	10,800.00	30.00	9,000.00	19,800.00	
	สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว มอก.1123-2555 สีทับหน้าอย่างน้อย 2 เที่ยว								
	- งานผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุ2ด้าน ฉาบเรียบรอบต่อ	8.00	ตร.ม.	680.00	5,440.00	130.00	1,040.00	6,480.00	
	- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน (เปลี่ยนแผ่นยิปซั่ม เสริมโครง ฉาบตกแต่งรอยต่อ)	1.00	เหมา	1,290.00	1,290.00	375.00	375.00	1,665.00	
	- งานบุไม้อัด HMR หนา 15 มม.เสริมไม้จ๋อย ทาน้ำยากันปลวก ทาสีภายใน	13.40	ตร.ม.	362.00	4,850.80	80.00	1,072.00	5,922.80	
	(ติดตั้งหลังเครื่องปรับอากาศ ปิดช่องแสงหน้าต่าง ตามรูปแบบรายการกำหนด)								
	- งานบุไม้อัด HMR หนา 9 มม.สองด้าน เสริมไม้จ๋อย ทาน้ำยากันปลวก ทาสีภายใน	18.00	ตร.ม.	266.00	4,788.00	80.00	1,440.00	6,228.00	
	(ติดตั้งปิดช่องแสงเหนือประตู ตามรูปแบบรายการกำหนด)								
	งานพื้น								
	- พื้นหินขัดเดิม เก็บความเรียบร้อยพื้นผิวเดิม (รอยเจาะ/รอยอื่นๆ)	300.00	ตร.ม.	-	-	65.00	19,500.00	19,500.00	
	ล้างขัดเปิดผิว ทำความสะอาด พร้อมลงน้ำยาเคลือบผิวใหม่								
	งานบิ๊วอิน								
	- ชุดกระดานไวท์บอร์ดและรางปากกา และตกแต่งผิวผนังหน้าห้อง	3.00	ชุด	60,500.00	181,500.00	-	-	181,500.00	
	(ตามรูปแบบรายการกำหนด)								
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ตัวอักษร (พลาสวูดความหนา 10 มม.) ความสูงตัวอักษร 20 ซม. ทำสี	3.00	ชุด	2,590.00	7,770.00	250.00	750.00	8,520.00	
	"Smart Business and Digital Innovation Lab 1" พร้อมติดตั้ง								
	"Smart Business and Digital Innovation Lab 2" พร้อมติดตั้ง								
	"Smart Business and Digital Innovation Lab 3" พร้อมติดตั้ง								
	(เสนอฟอนต์ สีตัวอักษร และรูปแบบการติดตั้งเสนอต่อคณะกรรมการฯ								

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT :	ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab	Form No :	Project No : 0488
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 21 ตุลาคม 2569
LOCATION :	อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Form : ปร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ก่อนดำเนินการสั่งผลิตหรือสั่งทำ)								
	- โลโก้ (พลาสวูดความหนา 10 มม.) พิมพ์สี ความสูงประมาณ 50 ซม.	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	พร้อมติดตั้ง (แจ้งรูปแบบโลโก้ภายหลัง)								
	(เสนอตัวอย่างโลโก้ และรูปแบบการติดตั้งเสนอต่อคณะกรรมการฯ								
	ก่อนดำเนินการสั่งผลิตหรือสั่งทำ)								
	- ผ้าม่าน2ชั้น ผ้าม่านทึบแสง+ผ้าม่านโปร่ง แบบรางM พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	10.00	ชุด	6,120.00	61,200.00	-	-	61,200.00	
	ขนาด (กxย) 3.40x1.80 ม.								
	- งานย้ายและติดตั้งคืนระบบฉายภาพ	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	3,000.00	
	(ดำเนินการย้าย พร้อมติดตั้ง/เดินระบบ พร้อมใช้งานตามรูปแบบรายการกำหนด)								
	รวมงาน FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES								
	รวม				**321,158.80**		**62,117.00**	**383,275.80**	

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT :	ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab	Form No :	Project No : 0488
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 21 ตุลาคม 2569
LOCATION :	อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Form : ปร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบไฟฟ้า ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบปรับอากาศฯ								
	MAIN FEEDER และท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- IEC-01 2.5# (THW)	1,500.00	ม.	9.23	13,845.00	7.00	10,500.00	24,345.00	
	- IEC-01 4# (THW)	500.00	ม.	13.93	6,965.00	10.00	5,000.00	11,965.00	
	- Ø 1/2"	50.00	ม.	31.03	1,551.67	21.00	1,050.00	2,601.67	
	- Ø 3/4"	10.00	ม.	44.80	448.00	24.00	240.00	688.00	
	- รางวายเวย แบบขันสกรูพร้อมฝาปิดขนาด50x100 mm. ยาว 2.40 ม.หนา0.8-1.0 mm.	36.00	ชุด	395.00	14,220.00	30.00	1,080.00	15,300.00	
	- รางวายเวย แบบขันสกรูพร้อมฝาปิดขนาด100x100 mm. ยาว 2.40 ม.หนา0.8-1.0 mm.	20.00	ชุด	544.00	10,880.00	45.00	900.00	11,780.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	LIGHTING FIXTURE								
	- หลอดไฟ LED T8 20W Daylight	90.00	ชุด	168.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	SWITCH AND OUTLET				-		-		
	- 1-สวิตช์ไฟฟ้า16A 220-250V (ฝังผนัง)	10.00	ชุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00	
	- เต้ารับ ปลั๊กติดลอย (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	140.00	ชุด	170.00	23,800.00	90.00	12,600.00	36,400.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	COMPUTER NETWORK SYSTEM								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (Managed Switch)	6.00	เครื่อง	13,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
	- เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack) พร้อมฝาครอบ	125.00	ชุด	200.00	25,000.00	90.00	11,250.00	36,250.00	
	- UTP Cat. 6, 4 Pairs	5,000.00	เมตร	19.98	99,900.00	7.00	35,000.00	134,900.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
	- พัดลม แบบโคจรติดผนังขนาด 16 นิ้ว	10.00	ชุด	1,795.00	17,950.00	345.00	3,450.00	21,400.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	5.00	ชุด	850.00	4,250.00	345.00	1,725.00	5,975.00	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู แบบแขวน	10.00	ชุด	45,500.00	455,000.00		-	455,000.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวม				**785,379.67**		**89,595.00**	**874,974.67**	

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT :	ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab	Form No :	Project No : 0488/2569
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 21 ตุลาคม 2569
LOCATION :	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Form : ปร.2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ (Asambly)								
	- โทรทัศน์ QLED แบบ Google TV 75 นิ้ว 4K, 144Hz, Wifi 5,Bluetooth 5.4	4.00	ชุด	26,990.00	107,960.00	-	-	107,960.00	
	- สาย HDMI 4K V2.0 ความยาว 5 เมตร (สำหรับเชื่อมต่อโทรทัศน์)	4.00	ชุด	420.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- ขาตั้งทีวีแบบล้อเลื่อน รองรับขนาดจอ 55"-120" รับน้ำหนักได้ 170 กก.	4.00	ชุด	2,650.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
	สีดำ								
	- มิกเซอร์แอมป์ 150 วัตต์ มีฟังก์ชั่น USB ,BLUETOOTH	2.00	ชุด	12,900.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
	- ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 6.5 นิ้ว 2 ทาง 160 วัตต์ (1 ชุด มีสองลำโพง)	4.00	ชุด	7,900.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	- ไดนามิคไมโครโฟน พร้อมขาตั้ง	4.00	ชุด	1,090.00	4,360.00	-	-	4,360.00	
	- ตู้แร็ค 9U ลึก 60 ซม. ขนาด 60x60x50 ซม.	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- อุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI 1x4	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	-	-	2,780.00	
	- HDMI Extender 4K 120M+USB (2pcs/set)	6.00	ชุด	2,190.00	13,140.00	-	-	13,140.00	
	- ACCESSORIES งานประกอบและติดตั้งระบบภาพและเสียง	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- ชุดกล้องวงจรปิด IP 8ch.+จอแสดงผล 21นิ้ว (รวมงานติดตั้งพร้อมใช้งาน)	1.00	ชุด	35,450.00	35,450.00	8,000.00	8,000.00	43,450.00	
	(ความละเอียด 2MP,HDD 2TB, เดินท่อร้อยสาย,ตู้ RACK 6U)								
	(ตำแหน่งการติดตั้งกำหนดภายหลัง)								
	รวมค่างานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				**243,870.00**		**10,000.00**	**253,870.00**	

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT :	ปรับปรุงห้อง Smart Business and Digital Innovation Lab	Form No :	Project No : 0488/2569
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 21 ตุลาคม 2569
LOCATION :	อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Form : ปร.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข				
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				หน่วย : บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 461 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569